

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT POMIESZCZENIA KUCHNI
ADRES INWESTYCJI:	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY ul. OSIEDLE ZIELONE 1
NAZWA INWESTORA:	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY im. JANUSZA KORCZAKA w SOKÓŁCE
ADRES INWESTORA:	16-100 SOKÓŁKA ul. OSIEDLE ZIELONE 1
WYKONAWCA:	SYSTEM ZLECONY

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Barbara Bakun Upr.Bud.Nr BŁ/147/82 nr czł.izby :
PDL/BO/0317/04

DATA OPRACOWANIA: 30 - 03 - 2020

Barbara Bakun
nr Upr. Bud. BŁ. / 147/82
nr czł. Izby : PDL/BO/0317/04

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 8.06.2004 r)

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Przyjęto poziom cen - wg publikacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2020 r
2. Wycenę opracowano na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, - opracowane przez ORGBUD Warszawa
3. Dla pozycji wycenianych szczegółowo wg katalogów przyjęto parametry kosztorysowania wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2020 r średnie dla województwa podlaskiego - roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne:
4. Ceny jednostkowe materiałów podano łącznie z kosztami zakupu
5. Dla pozycji wycenianych szczegółowo przyjęto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiałów i urządzeń nie ujętych w cennikach przyjęto ceny katalogowe producentów materiałów i urządzeń
6. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie obmiaru

WYKONAWCA:

USŁUGI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWE
Barbara Bakun
16-120 Krynki, ul. gen. J.Bema 60/5
NIP 545-119-56-52 REG. 360867881
tel. 782 966 664

INWESTOR:

Data opracowania

30 - 03 - 2020

Data zatwierdzenia

OPIS :

Remont pomieszczenia kuchni w SOSW .
zakres robót do wykonania :

1. Roboty rozbiórkowe sanitarne

- rozbiórka rur wodociągowych i kanalizacyjnych
- demontaż baterii
- rozbiórka kanału pod stropem w piwnicy

2. Roboty do wykonania

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
- montaż baterii
- montaż zaworów wypływowych i odcinających

Kosztorys sporządzono na podstawie obmiaru

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		6,50 * 2 + 2,00 * 8	m	29,000	
				RAZEM	29,000
2 d.1	KNR-W 4-02 0233-11	Demontaż rury wywiewnej żeliwnej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		7 * 0,80	m	5,600	
				RAZEM	5,600
4 d.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,00 * 7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
5 d.1	KNR 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego łuzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		1,00 * 7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
6 d.1	KNR 4-01 0208-07	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 30 cm w stropie	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNR 4-02 0402-07 poz.zast.	Rozbiórka komina podwieszonego pod stropem w piwnicy	m		
		2,20	m	2,200	
				RAZEM	2,200
8 d.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	- usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3		
		0,50 * 0,28 * 2,20	m3	0,308	
				RAZEM	0,308
9 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,308	m3	0,308	
				RAZEM	0,308
2		ROBOTY REMONTOWE			
10 d.2	KNR 4-01 0303-01 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,50 * 0,30	m2	0,150	
				RAZEM	0,150
11 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNR 4-01 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, w miejscu po rozebranym kanale	m2		
		2,20 * 0,60	m2	1,320	
				RAZEM	1,320
13 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m2		
		2,20 * 0,60	m2	1,320	
				RAZEM	1,320

3	45332000-3	INSTALACJE WODOCIĄGOWE			
14	KNR 9-22	Wcinka w istniejący rurociąg żeliwny o średnicy 25 mm za pomocą kształtek kołnierзовych	szt.		
d.3	0203-01				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.3	0105-03				
		3,00 * 2 + 1,10 * 4 + 6	m	16,400	
		[3,30 + 1,60 + 1,70 + 2,50] * 2 + 3,00 * 2 + 1,80 * 2	m	27,800	
				RAZEM	44,200
16	KNR 0-35	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 25 mm	m		
d.3	0129-10				
		27,80 + 3,00 * 2	m	33,800	
				RAZEM	33,800
17	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm wz i wc	szt.		
d.3	0115-03				
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
18	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.3	0115-02				
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
19	KNR 2-15	Zawory odcinające sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
d.3	0112-03				
		7 * 2	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
4	45332300-6	INSTALACJE KANALIZACYJNE			
20	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.4	0205-02				
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
21	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.4	0208-03				
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000